



ISO 9001:2015

বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
BARISHAL PALLI BIDYUT SAMITY-1

জেনারেল ম্যানেজারের কার্যালয়
বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
রূপাতলী, বরিশাল।

E-Mail: bapbs1@gmail.com
Web Site: www.pbs1.barisal.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.০৬৫১.৫৩৯.০১.৩৮.২৪.

তারিখ

২২ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৬ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ

টাইলস করণের (RFQ) বিজ্ঞপ্তি

বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ নিজস্ব তহবিলের আওতায় সদর কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে পূর্ত নির্মান (টাইলস করণ) লক্ষ্যে বাংলাদেশের পূর্তকাজ নির্মাণকারী খ্যাতিমান/ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

ক্রঃনং	বিবরণ	পরিমান	দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃতদর (টাকা)
০১	সদর কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে পূর্ত নির্মান (টাইলস করণ)	(সংযুক্ত সিডিউল মোতাবেক)	
		মোট=	

কথায়ঃ

শর্তাবলী:

- আগ্রহী দরদাতাগণ আগামী ১৮/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় ছকে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী দাখিলতব্য দরপত্র পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ(দঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, সদর দপ্তর ভবন (১০ম) তলা, নিকুঞ্জ, খিলক্ষেত, ঢাকা অথবা বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর সদর দপ্তরে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে দাখিল করতে পারবেন। এরপর একই দিন দুপুর ১২:০৫ ঘটিকায় এবং একই স্থান সমূহে দাখিলতব্য দরপত্র নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক খোলা হবে।
- আগ্রহী দরদাতাগণ অফিস চলাকালীন সময়ে উল্লিখিত ঠিকানা হতে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অত্র পবিসের ওয়েব সাইড www.pbs1.barisal.gov.bd এ দেখতে পারবেন।
- দরপত্রের বিপরীতে দরদাতাকে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে মুখবন্ধ খামে দর দাখিল করতে হবে। দরপত্রের সাথে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, পূর্ত ঠিকাদারী লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ভ্যাট নিবন্ধন সনদ ও ব্যাংক সলভেন্সীর সনদের সত্যায়িত ফটোকপি ও সংশ্লিষ্ট নির্মান কাজের অভিজ্ঞতা সনদ সংযুক্ত করতে হবে।
- খামের উপর “সদর কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে পূর্ত নির্মান (টাইলস করণ) এর দরপত্র” শব্দটি স্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ করে দরপত্র দাখিল করতে হবে।
- দরপত্রে উদ্ধৃত একক দর ও মোট দর স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে এবং একক দর ও মোট উদ্ধৃত দরের মধ্যে কোন গাণিতিক ভুল থাকলে সর্বক্ষেত্রেই একক দর গ্রহণযোগ্য দর হিসাবে বিবেচনা করা হবে। দরপত্রে কোন প্রকার কাটাকাটি / ওভাররাইটিং / ফ্লুইড ব্যবহার গ্রহণযোগ্য হবে না। দরপত্র সঠিক ভাবে পূরণ করে প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি কে দরপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।
- কার্যাদেশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্প চুক্তি করতে হবে।
- কার্যাদেশ প্রদানের ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে “সদর কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে পূর্ত নির্মান (টাইলস করণ)” কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- “সদর কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে পূর্ত নির্মান (টাইলস করণ)” কাজটি অবশ্যই ছকে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন ও সংযুক্ত সিডিউল মোতাবেক হতে হবে। অত্র পবিসের দায়িত্ব প্রাপ্ত কমিটির নিকট “সদর কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে

পূর্ত নির্মান (টাইলস করণ)” কাজটি সন্তোষজনক হতে হবে। যদি উক্ত কমিটির নিকট সন্তোষজনক না হয়,

তাহলে কোন ক্রমেই উক্ত কাজ গৃহীত বলে বিবেচিত হবেনা এবং পুনঃনির্মাণ না করা পর্যন্ত কোন প্রকার বিল প্রদান করা হবে না।

০৯। টাইলসের রং ও ডিজাইন সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে।

১০। “সদর কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে পূর্ত নির্মান (টাইলস করণ)” এর গুণগত মান সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক সন্তোষজনক হিসেবে রিপোর্ট প্রদান সাপেক্ষে বিল হতে নিয়মানুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর কর্তন পূর্বক প্রযোজ্য বিল একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে। তবে ভ্যাট সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারি নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে।

১১। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর কর্তন পূর্বক বাকী অর্থ হতে ১০% নিরাপত্তা জামানত কর্তন করে রাখা হবে। সরবরাহকৃত মালামালের গুণগত মান সন্তোষজনক স্বাপেক্ষে ০৬ মাস পর কর্তনকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে।

১২। যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য কার্যাদেশে উল্লিখিত মোট কার্যাদেশ মূল্যের ১% এর ১/১০ অংশ হিসেবে বিলম্ব মাশুল কর্তন করা হবে। তবে কোন অবস্থাতেই কর্তন যোগ্য জরিমানা মোট কার্যাদেশ মূল্যের ১০% এর অধিক হবে না।

১৩। “সদর কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে পূর্ত নির্মান (টাইলস করণ)” কাজের সঠিকতা যাচাই-বাছাইকালে কোন ভুল/ত্রুটি পাওয়া গেলে, তা কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে নিজ খরচে পুনঃনির্মাণ করতে হবে।

১৪। দরপত্র সম্পর্কে কারো ও কোন জিজ্ঞাসা থাকলে / ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, তা দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ০৩ (তিন) দিন আগে উপর্যুক্ত ঠিকানায় লিখিতভাবে জানাতে হবে।

১৫। দরপত্রের শর্তাবলীতে উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৬। বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন অথবা সকল দরপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(প্রকৌঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর)

জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপিঃ (সদয় অবগতি ও স্ব স্ব নোটিশ বোর্ডে ব্যাপক প্রচারের জন্য) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

০১। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (দঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

০২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা। (বাপবিবোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

০৩। জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার, বরিশাল।

০৪। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার-----১/২/৩/৪।

০৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল প্রকল্প বিভাগ, বাপবিবো, বরিশাল।

০৬। ডিজিএম, মুলাদী/বাকেরগঞ্জ/মেহেন্দিগঞ্জ জোনাল অফিস, বপবিস-১।

০৭। ডিজিএম (কারিগরী-সদর দপ্তর), বপবিস-১।

০৮। সকল বিভাগীয় প্রধান, বপবিস-১।

০৯। এজিএম (আইটি), বপবিস-১। (বিজ্ঞপ্তিটি সমিতির ওয়েব সাইট-এ আপলোড করার নির্দেশসহ)

১০। মের্সাস -----।

১১। নোটিশ বোর্ড, বপবিস-১।

(প্রকৌঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর)

জেনারেল ম্যানেজার



Schedule of Item and Quantities for the Tiles works

Sl. No.	Description of works	Unit	QTY	Rate (Tk.)	Total TK.
01	Dismantling of plain concrete made of lime or cement and removal of debris to a safe distance	sqm	15.616		
02	Stripping of unserviceable plaster including racking out joints, cleaning etc.	sqm	46.47		
03	Supplying, fitting and fixing country made GP (Gress Porcellanto) - glazed or unglazed homogeneous floor tiles complying BDS ISO 13006: 2015, water absorption $\leq 0.5\%$, modulus of rupture (MOR) ≥ 27 N/mm ² , irrespective of color &/or design, with 20 mm thick cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:4) base and raking out the joints with white cement including cutting and laying the tiles in proper way and finishing with care etc. all complete and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M). In ground floor. [GP (homogeneous) 300 mm x 300 mm floor tiles]	sqm	29.279		
04	Supplying, fitting and fixing country made glazed wall tiles complying BDS ISO 13006: 2015, irrespective of color &/or design, with 20 mm thick cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:3) base and raking out the joints with white cement including cutting, laying and hire charge of machine and finishing with care etc. including cost of water, electricity and other charges complete in all respect and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M). In ground floor [Wall tiles less than, equal or equivalent to 250 mm x 330 mm in sizes]	sqm	144.073		
05	Supplying, fitting and fixing 20 mm to 25 mm thick machine made cement pavement tiles having minimum compressive strength of 27 MPa, irrespective of color &/or design, with 20 mm thick cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:4) base and making the joints carefully in true straight line including cutting, laying and hire charge of machine and finishing with care etc. including water, electricity and other charges complete in all respect and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M). In ground floor [Pavement tiles of size 300 mm x 300 mm]	sqm	17.661		
Total Tk.					

Total Tk. In word:

৪



Schedule of Item and Quantities for the Tiles works

Sl. No.	Description of works	Unit	QTY	Rate (Tk.)	Total TK.
01	Dismantling of plain concrete made of lime or cement and removal of debris to a safe distance	sqm	15.616		
02	Stripping of unserviceable plaster including racking out joints, cleaning etc.	sqm	46.47		
03	Supplying, fitting and fixing country made GP (Gress Porcellanto) - glazed or unglazed homogeneous floor tiles complying BDS ISO 13006: 2015, water absorption $\leq 0.5\%$, modulus of rupture (MOR) ≥ 27 N/mm ² , irrespective of color &/or design, with 20 mm thick cement sand (F.M. 1:2) mortar (1:4) base and raking out the joints with white cement including cutting and laying the tiles in proper way and finishing with care etc. all complete and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M). In ground floor. [GP (homogeneous) 300 mm x 300 mm floor tiles]	sqm	29.279		
04	Supplying, fitting and fixing country made glazed wall tiles complying BDS ISO 13006: 2015, irrespective of color &/or design, with 20 mm thick cement sand (F.M. 1:2) mortar (1:3) base and raking out the joints with white cement including cutting, laying and hire charge of machine and finishing with care etc. including cost of water, electricity and other charges complete in all respect and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M). In ground floor [Wall tiles less than, equal or equivalent to 250 mm x 330 mm in sizes]	sqm	144.073		
05	Supplying, fitting and fixing 20 mm to 25 mm thick machine made cement pavement tiles having minimum compressive strength of 27 MPa, irrespective of color &/or design, with 20 mm thick cement sand (F.M. 1:2) mortar (1:4) base and making the joints carefully in true straight line including cutting, laying and hire charge of machine and finishing with care etc. including water, electricity and other charges complete in all respect and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M). In ground floor [Pavement tiles of size 300 mm x 300 mm]	sqm	17.661		
Total Tk.					

Total Tk. In word:

[Handwritten signature]